



NIMAAINI

KUNSTGRAS

Specificaties

Active Green - 40

Op zoek naar kunstgras voor onder speeltoestellen? Kunstgras waarop uw kinderen heerlijk kunnen ravotten of voetballen? Kies dan voor Active Green 40. Dit is de beste soort kunstgras voor een tuin die intensief wordt gebruikt. Het speciale C-shape garen, dat wordt ondersteund door een stevige kroesdraad, maakt de Active Green sterk en comfortabel. Echt speelgras dus, perfect voor gezinnen met Acti(e)ve kinderen. Nimaaini in Haaksbergen verzorgt graag de volledige aanleg van uw gazon. Maak daarvoor gebruik van ons Nimaaini Totaalplan!



Product:	Active Green - 40
	Non infill
Land van herkomst:	Nederland
Vezel samenstelling:	PE monofilament recht & PE monofilament gekruld
Vezel dTex:	PE 12.000/6 + PP 5.200/8
Kwaliteit:	milieuvriendelijk, UV-gestabiliseerd, UV-stabiliteit voldoet aan DIN 53387 standaard lood- en cadmiumvrij
Tuft doek:	100% PP Thiobac® met freeze zwart, UV-gestabiliseerd gewicht 155 gr/m ²
Coating:	Zwarte latexcompound op basis van styreen-butadieen (SBR), met drainagegaten van 850 gr/m ²
Water doorlaatbaarheid:	60 liter/min/1 m ²
Grasvezel hoogte:	40 mm
Totale hoogte:	40 mm
Garengewicht:	2.000 gr/m ²
Totaalgewicht:	3.005 gr/m ²
Deling:	3/8"
Steken per m¹:	145
Steken per m²:	15.225
Rollbreedte:	4 meter
Rollengte:	25,20

Prijs per m²: € 26,⁹⁵

Nimaaini Kunstgras

Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84  **WHATSAPP** **ONS**

info@nimaaini-kunstgras.nl
www.nimaaini-kunstgras.nl

Bezoek onze showtuin
Ervaar ons kunstgras zelf

Bouwcenter Nobel
Rietmolenweg 10
7482 NX Haaksbergen
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

Active Green - 40 i.c.m. Kunstgras laten leggen

1. Inventariseren

- ✓ Situatie opnemen
- ✓ Plan opstellen
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Planning

2. Juiste ondergrond

- ✓ Afgraven en afvoeren
- ✓ Verbeteren
- ✓ Aanvullen zandbed
- ✓ Uitvlakken
- ✓ Aantrillen

3. Kunstgras leggen

- ✓ Egaliseren
- ✓ Leggen drukverdeeldoek
- ✓ Leggen kunstgras
- ✓ Lijmen en vastzetten
- ✓ Opleveren

Compleet geleverd, totaal ontzorgd.

Prijs per m² vanaf: € 51,⁹⁵

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.

De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie en technische verbetering +/- 10% afwijken.