



NIMAAINI

KUNSTGRAS



Specificaties

Exclusive Green Natural - 45

Op zoek naar heerlijk zacht en vol kunstgras met een natuurlijke uitstraling? Kies dan voor de Exclusive Green Natural 45. Dit is kunstgras dat natuurlijk gras het beste benadert. Exclusive Green Fresh 45 is samengesteld uit speciaal ontwikkeld non directional garen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het garen alle kanten op gaat staan, waardoor en (nagenoeg) geen vleug meer zichtbaar is. Het gras ziet er hierdoor vanuit elke hoek natuurgetrouw uit. Het garen is ook 100% PE en non gloss (het glanst niet). PE garen is zacht en sterk. Het kunstgras voelt dan ook zachter aan dan ander kunstgras en is daarnaast ster en veerkrachtig. Hét kunstgras voor lange, luie zomerdagen in de tuin. Als u kiest voor het Nimaaini totaalplan zijn ook tijdens de aanleg geen zweetdruppels nodig. Wij nemen graag al het werk uit handen!

Product:	Exclusive Green Natural - 45 Non infill
Land van herkomst:	Nederland
Vezel samenstelling:	100% polyethyleen monofilament en polyethyleen wortelzone. (UV-stabiel)
Vezel dTex:	PE 12.200/14 + PE 3.400/8
Kwaliteit:	100% volgende de Europees normen. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.
Tuft doek:	100% PE, UV gestabiliseerd, +/- 135 gr./m ²
Coating:	SBR latex, +/- 835 gr./m ² (drooggewicht)
Water doorlaatbaarheid:	60 liter/min/1 m ²
Grasvezel hoogte:	45 mm
Totale hoogte:	47 mm
Garengewicht:	2.140 gr/m ²
Totaalgewicht:	3.110 gr/m ²
Deling:	3/8"
Steken per m²:	120
Steken per m²:	12.600
Rollbreedte:	4 meter
Rollengte:	+/- 20 meter

Prijs per m²: € 39,⁹⁵

Nimaaini Kunstgras

Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84  **WHATSAPP OPS**

info@nimaaini-kunstgras.nl
www.nimaaini-kunstgras.nl

Bezoek onze showtuin
Ervaar ons kunstgras zelf

Bouwcenter Nobel
Rietmolenweg 10
7482 NX Haaksbergen
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

Exclusive Green Natural - 45 i.c.m. Kunstgras laten leggen

1. Inventariseren

- ✓ Situatie opnemen
- ✓ Plan opstellen
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Planning

2. Juiste ondergrond

- ✓ Afgraven en afvoeren
- ✓ Verbeteren
- ✓ Aanvullen zandbed
- ✓ Uitvlakken
- ✓ Aantrillen

3. Kunstgras leggen

- ✓ Egaliseren
- ✓ Leggen drukverdeeldoek
- ✓ Leggen kunstgras
- ✓ Lijmen en vastzetten
- ✓ Opleveren

Compleet geleverd, totaal ontzorgd.

Prijs per m² vanaf: € 64,⁹⁵

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.

De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie en technische verbetering +/- 10% afwijken.