



NIMAAINI

KUNSTGRAS



Specificaties

Luxury Green Fresh - 42

De Luxury Green Fresh 42 maakt zijn naam meer dan waar. Door de hoogte van maar liefst 42 mm voelt het gras heerlijk vol aan. Het heeft een bijzonder mooie en natuurlijke uistraling. Pure Luxe! De Luxury Green Fresh 42 is samengesteld uit zowel brede als smalle garens, voor een super realistisch effect. De garens zijn daarnaast geoptimaliseerd met de non directional techniek. Hierdoor maakt het niet uit hoe je er naar kijkt. Het blijft vanuit ieder oogpunt het meest natuurlijke kunstgras dat er is. Als u kiest voor het Nimaaini totaalplan zijn ook tijdens de aanleg geen zweetdruppels nodig. Wij nemen u graag al het werk uit handen!

Product:	Luxury Green Fresh - 42
	Non infill
Land van herkomst:	Nederland
Vezel samenstelling:	100% polyethyleen monofilament en polypropyleen wortelzone. (UV-stabiel)
Vezel dTex:	PE 8.400/8 + PP 4.800/8
Kwaliteit:	100% volgende de Europees normen. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.
Tuft doek:	PE + PP, UV gestabiliseerd, +/- 135 gr./m ²
Coating:	SBR latex, +/- 835 gr./m ² (drooggewicht)
Water doorlaatbaarheid:	60 liter/min/1 m ²
Grasvezel hoogte:	42 mm
Totale hoogte:	44 mm
Garengewicht:	1.760 gr/m ²
Totaalgewicht:	2.720 gr/m ²
Deling:	3/8"
Steken per m²:	130
Steken per m²:	13.650
Rollbreedte:	4 meter
Rollengte:	+/- 20 meter

Prijs per m²: € 34,⁹⁵

Nimaaini Kunstgras

Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84  **WHATSAPP OPS**

info@nimaaini-kunstgras.nl
www.nimaaini-kunstgras.nl

Bezoek onze showtuin Ervaar ons kunstgras zelf

▼
Bouwcenter Nobel
Rietmolenweg 10
7482 NX Haaksbergen
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

Luxury Green Fresh - 42 i.c.m. Kunstgras laten leggen

1. Inventariseren

- ✓ Situatie opnemen
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Planning

2. Juiste ondergrond

- ✓ Afgraven en afvoeren
- ✓ Aanvullen zandbed
- ✓ Aantrillen

3. Kunstgras leggen

- ✓ Egaliseren
- ✓ Leggen drukverdeeldoek
- ✓ Leggen kunstgras
- ✓ Opleveren

Compleet geleverd, totaal ontzorgd.

Totaalprijs op basis van offerte

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.

De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie en technische verbetering +/- 10% afwijken.