



# NIMAAINI

## KUNSTGRAS



## Specificaties

# Luxury Green Natural - 38

Op zoek naar heerlijk zacht kunstgras met een natuurlijke uitstraling? Kies dan voor de Luxury Green Natural 38. Daarmee haalt u het beste kunstgras met de meest natuurlijke uitstraling in uw tuin. De luxury Green Natural 38 is samengesteld uit 5 verschillende kleuren voor het meest realistische effect. Dankzij de unieke Oval-shape en de hoogte van 38 mm is het bovendien superzacht en uiterst comfortabel. Optimaal genieten van uw tuin begint met de Luxury Green Natural 38 van Nimaaini kunstgras. Als u kiest voor het Nimaaini totaalplan zijn ook tijdens de aanleg geen zweedruppels nodig. Wij nemen u graag al het werk uit handen!

<b>Product:</b>	<b>Luxury Green Natural - 38</b> <b>Non infill</b>
<b>Land van herkomst:</b>	Nederland
<b>Vezel samenstelling:</b>	100% polyethyleen monofilament en polypropyleen wortelzone. (UV-stabiel)
<b>Vezel dTex:</b>	PE 10.300/12 + PE 5.200/8
<b>Kwaliteit:</b>	100% volgende de Europees normen. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.
<b>Tuft doek:</b>	100% PP, UV gestabiliseerd, +/- 155 gr./m <sup>2</sup>
<b>Coating:</b>	SBR latex, +/- 850 gr./m <sup>2</sup> (drooggewicht)
<b>Water doorlaatbaarheid:</b>	600 liter/min/1 m <sup>2</sup>
<b>Grasvezel hoogte:</b>	38 mm
<b>Totale hoogte:</b>	40 mm
<b>Garengewicht:</b>	2.000 gr/m <sup>2</sup>
<b>Totaalgewicht:</b>	3.005 gr/m <sup>2</sup>
<b>Deling:</b>	3/8"
<b>Steken per m<sup>2</sup>:</b>	140
<b>Steken per m<sup>2</sup>:</b>	14.700
<b>Rollbreedte:</b>	4 meter
<b>Rollengte:</b>	25,20 meter

**Prijs per m<sup>2</sup>: € 32,<sup>95</sup>**

### Nimaaini Kunstgras

Boonkweg 21B  
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01  
06 - 504 638 84 **WHATSAPP OPS**

info@nimaaini-kunstgras.nl  
www.nimaaini-kunstgras.nl

### Bezoek onze showtuin Ervaar ons kunstgras zelf

▼  
Bouwcenter Nobel  
Rietmolenweg 10  
7482 NX Haaksbergen  
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30  
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

## Luxury Green Natural - 38 i.c.m. Kunstgras laten leggen

### 1. Inventariseren

- ✓ Situatie opnemen
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Planning

### 2. Juiste ondergrond

- ✓ Afgraven en afvoeren
- ✓ Aanvullen zandbed
- ✓ Aantrillen

### 3. Kunstgras leggen

- ✓ Egaliseren
- ✓ Leggen drukverdeeldoek
- ✓ Leggen kunstgras
- ✓ Opleveren

**Compleet geleverd, totaal ontzorgd.**

## Totaalprijs op basis van offerte

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.

De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie en technische verbetering +/- 10% afwijken.