



NIMAAINI

KUNSTGRAS



Specificaties

Natural Green - 36

Op zoek naar comfortabel en duurzaam kunstgras met een natuurlijke uitstraling? Kies dan voor Natural Green 36. Met een hoogte van 36 millimeter oogt het als een pas gemaaid gazon, zonder dat zweetdruppels of minutieus maaien nodig zijn. Natural Green 36 is veerkrachtig en comfortabel kunstgras. De prijs-kwaliteitsverhouding is zeer goed. Optimaal genieten van uw tuin begint met Natural Green kunstgras van Nimaaini. Ziet u op tegen de aanleg? Maak dan gebruik van het Nimaaini Totaalplan!

Product:	Natural Green - 36
	Non infill
Land van herkomst:	Nederland
Vezel samenstelling:	100% polyethyleen monofilament en polypropyleen wortelzone. (UV-stabiel)
Vezel dTex:	8.000 / 8 dTex + 5.200 / 8 dTex
Kwaliteit:	100% volgende de Europees normen. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.
Tuft doek:	100% PP, UV gestabiliseerd, +/- 155 gr./m ²
Coating:	SBR latex, +/- 850 gr./m ² (drooggewicht)
Water doorlaatbaarheid:	60 liter/min/1 m ²
Grasvezel hoogte:	36 mm
Totale hoogte:	38 mm
Garengewicht:	1.600 gr/m ²
Totaalgewicht:	2.605 gr/m ²
Deling:	3/8"
Steken per m1:	140
Steken per m2:	14.700
Ro breedte:	4 meter
Rollengte:	25,20 meter

Prijs per m2: € 29,95

Nimaaini Kunstgras

Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84 **WHATSAPP OPS**

info@nimaaini-kunstgras.nl
www.nimaaini-kunstgras.nl

Bezoek onze showtuin Ervaar ons kunstgras zelf

▼
Bouwcenter Nobel
Rietmolenweg 10
7482 NX Haaksbergen
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

Natural Green - 36 i.c.m. Kunstgras laten leggen

1. Inventariseren

- ✓ Situatie opnemen
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Planning

2. Juiste ondergrond

- ✓ Afgraven en afvoeren
- ✓ Aanvullen zandbed
- ✓ Aantrillen

3. Kunstgras leggen

- ✓ Egaliseren
- ✓ Leggen drukverdeeldoek
- ✓ Leggen kunstgras
- ✓ Opleveren

Compleet geleverd, totaal ontzorgd.

Totaalprijs op basis van offerte

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.

De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie en technische verbetering +/- 10% afwijken.